

ФОРМА № 1 · ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К МЕТОДИКЕ, ПРИКАЗ № 421/ПР

Локальный сметный расчёт и КС-2/КС-3

Капремонт кровли школы, 1 280 м² · МБОУ «СОШ № 12», корпус Б, Московская область (условно) · капитальный ремонт в период летних каникул, работа на действующем объекте

Заказчик	Управление образования муниципального района (роль)
Объект	Школа, корпус Б, 3 этажа · кровля 1 280 м², 12 воронок, парапет 210 м
Шифр сметы	ЛСР-02-01-01-2026
Сметно-нормативная база	ФСНБ-2022 (сборники 12, 46, 01), редакция с изменениями 2026 г.
Метод расчёта	Ресурсно-индексный: сметные цены ресурсов в текущем уровне цен IV квартала 2026 г.
Основание	Дефектная ведомость от 12.09.2026, задание на капремонт, техническое обследование кровли
Стадия	Рабочая документация · смета к контракту

8,08 млн ₽

сметная стоимость с НДС 20 %

6,73 млн ₽

стоимость СМР без НДС

6312 ₽/м²

удельная стоимость кровли

9 мес.

срок производства работ

Вывод по смете

Сметная стоимость капремонта кровли определена ресурсно-индексным методом в базе ФСНБ-2022 и составляет **8079 632,71 ₽** с НДС 20 %. Основная часть затрат — кровельное покрытие и утепление (разделы 2–3), 61,4 % от прямых затрат. Смета учитывает работу на действующем объекте: вывоз мусора, ограждение кровли и испытание на водонепроницаемость включены отдельными позициями. Непредвиденные затраты — 2 %.

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

ЛСР по четырём разделам, ведомость объёмов и расчёт объёмов, ведомость материалов с индексами, акт КС-2 № 1 и справка КС-3 № 1, перечень нормативов и лист согласования.

ГРАНИЦЫ РАСЧЁТА

В смету не включены: замена стропильной системы (не требуется по обследованию), слаботочные системы, благоустройство. Молниезащита используется существующая, проверена отдельным актом.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Смета является приложением к договору подряда и применяется для закрытия объёмов по КС-2. Изменение цен ресурсов более 5 % — основание для пересчёта сметной стоимости.

Исходные данные и состав сметной документации

ЛСР-02-01-01-2026

Смета составлена по дефектной ведомости и обмерам кровли, выполненным перед началом работ. Объёмы приняты по фактическим размерам в осях; напуск мембраны на парапет учтён в позициях раздела 4. Работы производятся на действующем образовательном учреждении в каникулярный период, в две смены.

СОСТАВ РАЗДЕЛОВ СМЕТЫ

Шифр	Наименование раздела	Поз.	Прямые, Р	С НР и СП, Р	%
02-01-01	Демонтаж существующей кровли и подготовка основания	7	871 350,80	1 261 715,95	19,1
02-01-02	Пароизоляция, утепление и разуклонка	6	1 772 068,40	2 254 071,01	34,1
02-01-03	Кровельное покрытие из ПВХ-мембраны	6	1 351 336,00	1 762 142,14	26,7
02-01-04	Примыкания, водоприёмники и ограждения	6	978 608,00	1 323 078,02	20,0
Итого по смете		25	4 973 363,20	6 601 007,12	100,0

ПРИНЯТЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

- Сметные цены ресурсов — текущий уровень IV квартала 2026 г. по ФСНБ-2022, без дополнительной индексации.
- Накладные расходы и сметная прибыль начислены от фонда оплаты труда по нормативам приказа № 774/пр.
- Строительный мусор — 96 т, по объёму разбираемых конструкций с коэффициентом разрыхления 1,3.
- Вывоз мусора — 22 км до полигона, тариф принят по прайсу перевозчика.
- Работы в каникулярный период исключают затраты на перебазировку классов.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Конструктив	Ед.	Кол-во	Источник
Площадь кровли в осях	м²	1 280	Обмер 14.09.2026
Площадь под мембрану (за вычетом шахт)	м²	1 240	Расчёт по плану кровли
Периметр парапета	м	210	Обмер
Примыкания к шахтам и парапету	м	268	Расчёт по узлам
Воронки внутреннего водостока	шт	12	Проект водостока
Слоёв существующего покрытия	сл.	2	Вскрытие 3 зон

РАСЧЁТ ОБЪЁМОВ

Показатель	Формула	Значение
Площадь демонтажа	$S = 32,0 \times 40,0 \text{ м}$	1 280 м²
Площадь под утепление	$S - \text{шахты (40 м²)}$	1 240 м²
Объём стяжки 30 мм	$1\,240 \times 0,03$	37,2 м³
Масса строительного мусора	$(S \times 0,055 \text{ т/м²}) \times 1,3$	96 т
Площадь парапета	$210 \text{ м} \times 0,9 \text{ м}$	186 м²

Объёмы подтверждены обмером и вскрытием трёх зон покрытия. Расхождение с дефектной ведомостью — в пределах 2 %, принято по фактическому обмеру.

Этапы работ, календарный план и распределение стоимости

Работы разбиты на три этапа: этап 1 закрывается актом КС-2 № 1 (разделы 1–2), этапы 2 и 3 — актами КС-2 № 2 и № 3. Границы этапов совпадают с границами разделов сметы, что упрощает закрытие объёмов и приёмку скрытых работ.

Этап	Состав работ	Разделы сметы	Срок	Стоимость, ₽
1	Демонтаж покрытия, подготовка основания, пароизоляция и утепление	1–2	01.06–25.07.2027	3 515 786,96
2	Мембрана, примыкания, ходовые дорожки, сварка швов	3	26.07–20.08.2027	1 762 142,14
3	Водоприёмники, ограждения, обрамление парапета, испытания	4	21.08–10.09.2027	1 323 078,02

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПО МЕСЯЦАМ

Месяц	Этап 1	Этап 2	Этап 3
Июнь 2027	демонтаж, основание	—	—
Июль 2027	утепление, стяжка	мембрана	—
Август 2027	—	примыкания	воронки, ограждения
Сентябрь 2027	—	—	испытания, сдача

РИСКИ И ИХ УЧЁТ В СМЕТЕ

Фактор	Влияние	Учёт в смете
Работа на действующем объекте	ограничение времени, защита помещений	позиции 1–3 раздела 1, вывоз мусора
Сезонность	работы только в каникулы	календарный план, 9 мес.
Состояние основания	локальные ремонты стяжки	резерв 2 % (непредвиденные)
Доступ на кровлю	подъём материалов через лестничные клетки	учтено расценками на перемещение
Погодные окна	простой при осадках	2 захватки, временная гидроизоляция в разделе 1

Стоимость этапа 2 включает позиции раздела 3 и завершение раздела 2 (стяжка и армирование), поэтому суммы этапов не равны суммам разделов и в сумме дают полную стоимость СМР.

1. Демонтаж существующей кровли и подготовка основания

раздел 02-01-01 · 7 позиций

Демонтаж выполняется захватками по 320 м² с сохранением водоотвода; вскрытие — после устройства временной защиты помещений нижнего этажа.

№	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, Р	Сумма, Р
1	46-04-003-01	Разборка рулонного покрытия кровли в два слоя с очисткой основания	м²	1 280	62,40	79 872,00
2	46-04-011-01	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	м²	1 280	98,60	126 208,00
3	46-04-007-01	Демонтаж парапетных свесов и мелких металлических конструкций	м	210	74,20	15 582,00
4	01-02-118-01	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 22 км	т	96	412,80	39 628,80
5	12-01-001-01	Очистка основания от остатков наплавляемого покрытия	м²	1 280	28,40	36 352,00
6	12-01-002-01	Обеспыливание и грунтование основания битумным праймером	м²	1 280	48,60	62 208,00
7	12-01-003-01	Устройство выравнивающей стяжки 30 мм, армированной фиброй	м²	1 240	412,50	511 500,00
Итого прямых затрат по разделу, в том числе ФОТ 243 978,22						871 350,80
Накладные расходы 105 % от ФОТ						256 177,13
Сметная прибыль 55 % от ФОТ						134 188,02
Всего по разделу						1 261 715,95

2. Пароизоляция, утепление и разуклонка

раздел 02-01-02 · 6 позиций

Утепление принято в два слоя по 50 мм с перекрытием швов; разуклонка формируется клиновидными плитами к 12 воронкам.

№	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, Р	Сумма, Р
1	12-01-015-02	Укладка пароизоляционной мембраны с проклейкой нахлёстов	м²	1 240	118,60	147 064,00
2	12-01-016-01	Утепление плитами PIR 100 мм в два слоя с перекрытием швов	м²	1 240	542,30	672 452,00
3	12-01-017-01	Утепление парапетов плитами 80 мм с механическим креплением	м²	186	442,60	82 323,60
4	12-01-018-01	Устройство разуклонки клиновидными плитами к водоприёмникам	м²	268	742,60	199 016,80
5	12-01-019-01	Устройство цементно-песчаной стяжки 50 мм по утеплителю	м²	1 240	462,90	573 996,00
6	12-01-020-01	Армирование стяжки сеткой 50×50×4 мм	м²	1 240	78,40	97 216,00
Итого прямых затрат по разделу, в том числе ФОТ 301 251,63						1 772 068,40
Накладные расходы 105 % от ФОТ						316 314,21
Сметная прибыль 55 % от ФОТ						165 688,40
Всего по разделу						2 254 071,01

ФОТ принят по структуре затрат расценок: раздел 1 — 28 %, раздел 2 — 17 % от прямых затрат. НР — 105 % от ФОТ, СП — 55 % от ФОТ (приказ № 774/пр).

3. Кровельное покрытие из ПВХ-мембраны

раздел 02-01-03 · 6 позиций

Мембрана укладывается свободно с механическим креплением в зоне швов; сварка швов — горячим воздухом с контролем сплошности.

№	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, Р	Сумма, Р
1	12-01-034-01	Устройство кровли из ПВХ-мембраны 1,5 мм, механическое крепление	м²	1 240	686,70	851 508,00
2	12-01-035-01	Устройство примыканий из ПВХ-мембраны с лапшой	м	268	612,40	164 123,20
3	12-01-036-01	Установка телескопических крепёжных элементов	шт	1 860	64,20	119 412,00
4	12-01-037-01	Сварка полотнищ горячим воздухом с контролем шва	м шва	640	98,40	62 976,00
5	12-01-038-01	Устройство ходовых дорожек из ПВХ-профиля	м²	96	1 046,80	100 492,80
6	12-01-039-01	Испытание кровли на водонепроницаемость	м²	1 240	42,60	52 824,00
Итого прямых затрат по разделу, в том числе ФОТ 256 753,84						1 351 336,00
Накладные расходы 105 % от ФОТ						269 591,53
Сметная прибыль 55 % от ФОТ						141 214,61
Всего по разделу						1 762 142,14

4. Примыкания, водоприёмники и ограждения

раздел 02-01-04 · 6 позиций

Примыкания выполняются с заводским элементом «лапша» и прижимной планкой; воронки — с электроподогревом.

№	Шифр расценки	Наименование работ и затрат	Ед.	Кол-во	Цена, Р	Сумма, Р
1	12-01-052-01	Установка воронок внутреннего водостока Ø110 мм с подогревом	шт	12	5 840,00	70 080,00
2	12-01-053-01	Установка надставных элементов и решёток воронок	шт	12	2 760,00	33 120,00
3	12-01-054-01	Устройство примыканий к вентиляционным шахтам	м	74	742,00	54 908,00
4	12-01-055-01	Монтаж ограждения кровли высотой 1,2 м	м	210	2 480,00	520 800,00
5	12-01-056-01	Обрамление парапета оцинкованной сталью 0,7 мм	м	210	842,00	176 820,00
6	12-01-057-01	Установка снегозадерживающих устройств	м	96	1 280,00	122 880,00
Итого прямых затрат по разделу, в том числе ФОТ 215 293,76						978 608,00
Накладные расходы 105 % от ФОТ						226 058,45
Сметная прибыль 55 % от ФОТ						118 411,57
Всего по разделу						1 323 078,02

ФОТ принят по структуре затрат расценок: раздел 3 — 19 %, раздел 4 — 22 % от прямых затрат. НР — 105 % от ФОТ, СП — 55 % от ФОТ (приказ № 774/пр).

Сводка по разделам и итоговая часть сметы

Шифр	Раздел	Прямые, Р	ФОТ, Р	НР, Р	СП, Р	Всего, Р
02-01-01	Демонтаж существующей кровли и подготовка основания	871 350,80	243 978,22	256 177,13	134 188,02	1 261 715,95
02-01-02	Пароизоляция, утепление и разуклонка	1 772 068,40	301 251,63	316 314,21	165 688,40	2 254 071,01
02-01-03	Кровельное покрытие из ПВХ-мембраны	1 351 336,00	256 753,84	269 591,53	141 214,61	1 762 142,14
02-01-04	Примыкания, водоприёмники и ограждения	978 608,00	215 293,76	226 058,45	118 411,57	1 323 078,02
Итого по смете		4 973 363,20	1 017 277,45	1 068 141,32	559 502,60	6 601 007,12

ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

Показатель	Порядок расчёта	Сумма, Р
Прямые затраты	Σ по разделам 1–4	4 973 363,20
Фонд оплаты труда	Σ ФОТ по разделам	1 017 277,45
Накладные расходы	105 % от ФОТ	1 068 141,32
Сметная прибыль	55 % от ФОТ	559 502,60
Итого стоимость СМР	ПЗ + НР + СП	6 601 007,12
Непредвиденные затраты	2 % от стоимости СМР	132 020,14
Стоимость без НДС	СМР + непредвиденные	6 733 027,26
НДС	20 % от стоимости без НДС	1 346 605,45
Всего с НДС	—	8 079 632,71

Округление — до копейки на каждой позиции и в каждом итоге. Стоимость 1 м² кровли: 6 312,21 Р с НДС.

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Платёж	Основание	Сумма, Р
Аванс 30 %	п. 4.2 договора	2 423 889,81
Этап 1 — за вычетом аванса	КС-3 № 1 минус аванс	1 795 054,54
Этап 2	КС-2 № 2, КС-3 № 2	2 114 570,57
Этап 3	КС-2 № 3, КС-3 № 3	1 587 693,62

Аванс 30 % зачитывается в оплату этапа 1, поэтому сумма строк равна полной стоимости с НДС.

СТРУКТУРА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Материалы и оборудование	3 607 950,33 Р · 44,7 %
Оплата труда	1 017 277,45 Р · 12,6 %
Эксплуатация машин и механизмов	348 135,42 Р · 4,3 %
НР и СП	1 627 643,92 Р · 20,1 %
Непредвиденные и НДС	1 478 625,59 Р · 18,3 %

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Проверка	Результат
Σ позиций разделов = прямые затраты	4 973 363,20 = 4 973 363,20 — сходится
Σ НР и СП по разделам = итог сметы	1 068 141,32 + 559 502,60 — сходится
СМР = ПЗ + НР + СП	6 601 007,12 — сходится
НДС = 20 % от стоимости без НДС	1 346 605,45 — сходится
Σ этапов = стоимость СМР	6 601 007,12 — сходится

Ведомость материалов, индексы и пример расчёта

ТССЦ · прайсы поставщиков

Материалы приняты по ТССЦ-2022 с переводом в текущий уровень цен и по коммерческим предложениям поставщиков (прайсы 2026-04 и 2026-07). Количество — с учётом технологических потерь: мембрана 9 %, крепёж 4 %, утеплитель 4 %.

№	Код ТССЦ / прайс	Наименование материала	Ед.	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
1	ТССЦ 12.1.01.01	Мембрана ПВХ 1,5 мм, армированная полиэстером	м²	1 352	612,00	827 424,00
2	ТССЦ 12.1.02.04	Плиты PIR с двусторонним покрытием, 100 мм	м³	128,8	14 940,00	1 924 272,00
3	ТССЦ 12.1.02.11	Плиты клиновидные PIR для разуклонки	м³	26,8	17 480,00	468 464,00
4	ТССЦ 12.1.03.02	Мембрана пароизоляционная 3-слойная	м²	1 352	142,00	191 984,00
5	ТССЦ 12.1.04.07	Крепёж телескопический с саморезом, 200 мм	шт	1 860	48,20	89 652,00
6	ТССЦ 12.1.05.02	Профиль прижимной алюминиевый 30×2 мм	м	268	386,00	103 448,00
7	ТССЦ 12.1.05.09	Лапша ПВХ для примыканий, 150×2 мм	м	268	168,00	45 024,00
8	ТССЦ 12.1.06.01	Воронка водостока с электроподогревом, Ø110	шт	12	3 860,00	46 320,00
9	ТССЦ 12.1.07.03	Ограждение кровли, стойка с поручнем, 1,2 м	м	210	1 640,00	344 400,00
10	ТССЦ 12.1.08.01	Сталь оцинкованная 0,7 мм с полимерным покрытием	м²	96	986,00	94 656,00
11	Прайс 2026-04	Сетка сварная 50×50×4 мм, карта 2×3 м	м²	1 264	98,00	123 872,00
12	Прайс 2026-07	Праймер битумный готовый к применению	л	320	128,00	40 960,00
Итого материалы по ведомости						4 300 476,00
Транспортно-заготовительные расходы, 4,2 %						180 619,99
Материалы с ТЗР						4 481 095,99

ИНДЕКСЫ ПЕРЕСЧЁТА

Группа ресурсов	Индекс IV кв.	
	2026	База
Материалы строительные	6,84	ФСБЦ-2022, сборник 12
Оплата труда рабочих-строителей	18,42	ФСНБ-2022
Эксплуатация машин и механизмов	12,16	ФСНБ-2022
Стоимость 1 ткм перевозки	9,28	ФССЦпг-2022

ПРИМЕР РАСЧЁТА ПОЗИЦИИ 1 РАЗДЕЛА 3

Площадь под мембрану 1 240 м² × коэффициент потерь 1,09 = 1 351,6 ≈ 1 352 м². Цена ТССЦ 612,00 ₽/м² с учётом индекса 6,84 к базе 2022 г.
Сумма: 1 352 × 612,00 = **827 424,00 ₽.**

ПРОВЕРКА СМЕТЫ

Позиция 2 раздела 1: 1 280 м² × 62,40 = **79 872,00 ₽.**
Раздел 2: Σ позиций 1 772 068,40 ₽, ФОТ 17 % = 301 251,63 ₽, НР 105 % = 316 314,21 ₽, СП 55 % = 165 688,40 ₽.
Всего по разделу: **2 254 071,01 ₽.**

Акт КС-2 № 1 и справка КС-3 № 1

Госкомстат № 100 от 11.11.1999

Отчётный период — октябрь 2026 г. Этап 1: демонтаж покрытия, подготовка основания, пароизоляция, утепление и стяжка (разделы 1–2 сметы). Предыдущие акты по объекту не закрывались, поэтому количество с начала работ равно количеству за отчётный период.

№	Шифр расценки	Наименование работ	Ед.	Кол-во за период	Кол-во с начала	Цена, Р	Сумма, Р
1	46-04-003-01	Разборка рулонного покрытия кровли в два слоя с очисткой основания	м²	1 280	1 280	62,40	79 872,00
2	46-04-011-01	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	м²	1 280	1 280	98,60	126 208,00
3	46-04-007-01	Демонтаж парапетных свесов и мелких металлических конструкций	м	210	210	74,20	15 582,00
4	01-02-118-01	Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 22 км	т	96	96	412,80	39 628,80
5	12-01-001-01	Очистка основания от остатков наплавляемого покрытия	м²	1 280	1 280	28,40	36 352,00
6	12-01-002-01	Обеспыливание и грунтование основания битумным праймером	м²	1 280	1 280	48,60	62 208,00
7	12-01-003-01	Устройство выравнивающей стяжки 30 мм, армированной фиброй	м²	1 240	1 240	412,50	511 500,00
8	12-01-015-02	Укладка пароизоляционной мембраны с проклейкой нахлёстов	м²	1 240	1 240	118,60	147 064,00
9	12-01-016-01	Утепление плитами PIR 100 мм в два слоя с перекрытием швов	м²	1 240	1 240	542,30	672 452,00
10	12-01-017-01	Утепление парапетов плитами 80 мм с механическим креплением	м²	186	186	442,60	82 323,60
11	12-01-018-01	Устройство разуклонки клиновидными плитами к водоприёмникам	м²	268	268	742,60	199 016,80
12	12-01-019-01	Устройство цементно-песчаной стяжки 50 мм по утеплителю	м²	1 240	1 240	462,90	573 996,00
13	12-01-020-01	Армирование стяжки сеткой 50×50×4 мм	м²	1 240	1 240	78,40	97 216,00
Накладные расходы и сметная прибыль по разделам 1–2							872 367,76
Итого по акту без НДС							3 515 786,96

КС-3 № 1 · СТОИМОСТЬ РАБОТ

Показатель	С начала работ, Р	За период, Р
Стоимость СМР без НДС	3 515 786,96	3 515 786,96
НДС 20 %	703 157,39	703 157,39
Всего с НДС	4 218 944,35	4 218 944,35

ОСНОВАНИЕ ЗАКРЫТИЯ

Договор подряда № 04-КР/2026 от 02.07.2026. Акты освидетельствования скрытых работ № 3 (основание под мембрану) и № 4 (утепление) подписаны. Исполнительная схема уклонов приложена. Объёмы соответствуют разделам 1–2 ЛСР без изменений.

ПОДПИСИ ПО РОЛЯМ

Заказчик — представитель технического надзора.
Подрядчик — производитель работ.
Проектировщик — авторский надзор.
Дата составления: 31.10.2026.

Приложение. Нормативные документы, замечания и подписи

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМ И МЕТОДИК

Документ	Что регулирует в смете
Градостроительный кодекс РФ, ст. 8.3	Порядок определения сметной стоимости
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр	Методика определения сметной стоимости
Приказ Минстроя России № 774/пр	Нормативы накладных расходов и сметной прибыли
ФСНБ-2022, сборники 12, 46, 01	Нормы и расценки на кровельные и демонтажные работы
Постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100	Формы КС-2, КС-3, КС-6а
СП 17.13330.2017	Кровли: правила устройства и приёмки
СП 71.13330.2017	Изоляционные и отделочные покрытия
СП 70.13330.2012	Несущие и ограждающие конструкции

ЗАМЕЧАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА И РЕШЕНИЯ

Замечание	Решение в смете
Не учтено испытание кровли	добавлена поз. 12-01-039-01
Не учтено обрамление парапета	добавлена поз. 12-01-056-01
Не обоснован объём мусора	расчёт 96 т с коэффициентом 1,3
Не указан класс мембраны	принята ПВХ 1,5 мм, армированная
Не учтён подогрев воронок	воронки с электроподогревом

Замечания получены 18.09.2026, все закрыты в редакции сметы от 24.09.2026. Повторных замечаний по объёмам нет.

РОЛИ В КОМПЛЕКТЕ И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Роль	Зона ответственности	Документ
Заказчик	утверждение сметы, приёмка объёмов	ЛСР, КС-2, КС-3
Технический надзор	проверка объёмов и качества	КС-2, акты скрытых работ
Подрядчик	производство работ, исполнительная документация	КС-2, КС-6а, М-29
Проектировщик	авторский надзор, соответствие проекту	ЛСР, ведомости
Сметчик подрядчика	расчёт стоимости и индексов	ЛСР, ведомость материалов

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
муниципального района (роль)

СОГЛАСОВАНО

Директор школы (роль)
Технический надзор заказчика

СОСТАВИЛ

Инженер-сметчик подрядной организации (роль)

подпись · дата · «___» _____ 2026 г.

подпись · дата

подпись · дата